
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar robót

Obiekt ROBOTY REMONTOWE
Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
Budowa Częstochowa , Waszyngtona 4/8
Inwestor Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Częstochowa u. Waszyngtona 4/8

Sporządził Bogdan Wołowicz
Sprawdził mgr inż. Maria Róg

Częstochowa Lipiec 2014 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Przedmiar

Roboty malarskie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Pokój 703		
1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż odbojnic		
		1	kpl.	1,000
		razem	kpl.	1,000
2	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek		
		4	szt	4,000
		razem	szt	4,000
3	KNR 4-01 0310/05	Przemurowanie - sprawdzenie przewodów		
		3*4	m	12,000
		razem	m	12,000
4	KNR 4-01 0310/06	Przemurowanie - odgruzowanie przewodów		
		12	m	12,000
		razem	m	12,000
5	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach		
		4	szt	4,000
		razem	szt	4,000
6	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2		
		sufit 5,44*9,91	m2	53,910
		belka 0,60*5,44*2	m2	6,528
		ściany 2,63*(8,91*2+5,35*2+0,30+0,40*4)	m2	80,005
		- okna -(5,34*1,65+2,58*1,65)	m2	-13,068
		ościeża 0,20*(1.65*4)	m2	1,320
		razem	m2	128,695
7	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		128,695	m2	128,695
		razem	m2	128,695
8	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych		
		sufit 5,44*9,91	m2	53,910
		belka 0,60*5,44*2	m2	6,528
		razem	m2	60,438
9	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		
		sufit 5,44*9,91	m2	53,910
		belka 0,60*5,44*2	m2	6,528
		razem	m2	60,438
10	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych		
		ściany 2,63*(8,91*2+5,35*2+0,30+0,40*4)	m2	80,005
		- okna -(5,34*1,65+2,58*1,65)	m2	-13,068
		ościeża 0,20*(1.65*4)	m2	1,320
		razem	m2	68,257
11	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami zmywalnymi starych tynków wewnętrznych ścian		
		ściany 2,63*(8,91*2+5,35*2+0,30+0,40*4)	m2	80,005
		- okna -(5,34*1,65+2,58*1,65)	m2	-13,068
		ościeża 0,20*(1.65*4)	m2	1,320
		razem	m2	68,257
12	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		
		5,44*8,91	m2	48,470
		razem	m2	48,470
13	NNRNKB 7 1130/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa CERESIT CN-72 - sucha mieszanka)		
		5,44*8,91	m2	48,470
		razem	m2	48,470
14	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej		
		5,44*8,91	m2	48,470

Roboty malarskie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
15	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych 5,44*8,91	razem m2	48,470
			m2	48,470
16	KNR 4-01 0815/08	Wymiana listew przyściennych 8,91+0,40*2+0,20+0,40*4+5,34*2+0,20*2	razem m	22,590
			m	22,590
17	NNRNKB 6 2809/05	Osadzenie listew progowych 1,0+0,90	razem m	1,900
			m	1,900
18	KNR 2-02 1506/04	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych betonu - parapety wewnętrzne 0,45*(5,40+2,60)	razem m2	3,600
			m2	3,600
Pokój 706				
19	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż odbojnic 1	razem kpl.	1,000
			kpl.	1,000
20	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru kratak wentylacyjnych, drzwiczek 3	razem szt	3,000
			szt	3,000
21	KNR 4-01 0310/05	Przemuirowanie - sprawdzenie przewodów 3*3	razem m	9,000
			m	9,000
22	KNR 4-01 0310/06	Przemuirowanie - odgruzowanie przewodów 9	razem m	9,000
			m	9,000
23	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratak wentylacyjnych w ścianach 3	razem szt	3,000
			szt	3,000
24	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 sufit 5,44*8,75 belka 0,60*5,44 ściany 2,63*(8,75+0,40*2+8,75+0,40*3+0,30*2+5,44*2) - okna -(2,60*1,64+5,35*1,64) ościeża 0,20*1,64*4	razem m2	47,600
			m2	3,264
			m2	81,477
			m2	-13,038
			m2	1,312
			m2	120,615
25	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 120,615	razem m2	120,615
			m2	120,615
26	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych sufit 5,44*8,75 belka 0,60*5,44	razem m2	47,600
			m2	3,264
			m2	50,864
27	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów sufit 5,44*8,75 belka 0,60*5,44	razem m2	47,600
			m2	3,264
			m2	50,864
28	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych ściany 2,63*(8,75+0,40*2+8,75+0,40*3+0,30*2+5,44*2) - okna -(2,60*1,64+5,35*1,64) ościeża 0,20*1,64*4	razem m2	81,477
			m2	-13,038
			m2	1,312
			m2	69,751

Przedmiar

Roboty malarskie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
29	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami zmywalnymi starych tynków wewnętrznych ścian ściany $2,63*(8,75+0,40*2+8,75+0,40*3+0,30*2+5,44*2)$ - okna $-(2,60*1,64+5,35*1,64)$ ościeża $0,20*1,64*4$	m2	81,477
			m2	-13,038
			m2	1,312
			razem	m2
30	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 5,44*8,75	m2	47,600
			razem	m2
31	NNRNKB 7 1130/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa CERESIT CN-72 - sucha mieszanka) 5,44*8,75	m2	47,600
			razem	m2
32	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej 5,44*8,75	m2	47,600
			razem	m2
33	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych 5,44*8,75	m2	47,600
			razem	m2
34	KNR 4-01 0815/08	Wymiana listew przyściennych 8,75+0,40*2+8,75+0,40*4+0,20*2	m	20,300
			razem	m
35	NNRNKB 6 2809/05	Osadzenie listew progowych 1	m	1,000
			razem	m
36	KNR 2-02 1506/04	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych betonu - parapety wewnętrzne 0,45*(2,60+5,35)	m2	3,578
			razem	m2
		Pokój 605		
37	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż odbojnic 1	kpl.	1,000
			razem	kpl.
38	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek 3	szt	3,000
			razem	szt
39	KNR 4-01 0310/05	Przemuirowanie - sprawdzenie przewodów 3*3	m	9,000
			razem	m
40	KNR 4-01 0310/06	Przemuirowanie - odgruzowanie przewodów 9	m	9,000
			razem	m
41	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach 3	szt	3,000
			razem	szt
42	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 sufit $5,36*8,90$ belka $0,60*5,36$ ściany $2,65*(5,36*2+0,15*2+8,90*2+0,20+0,40*4)$ - okna $-(5,34*1,65+2,58*1,65)$ ościeża $0,20*1,65*4$	m2	47,704
			m2	3,216
			m2	81,143
			m2	-13,068
			m2	1,320
			razem	m2
43	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 120,315	m2	120,315
			razem	m2

Przedmiar

Roboty malarskie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
44	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych sufit 5,36*8,90 belka 0,60*5,36	m2	47,704
			m2	3,216
			razem	50,920
45	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów sufit 5,36*8,90 belka 0,60*5,36	m2	47,704
			m2	3,216
			razem	50,920
46	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych ściany 2,65*(5,36*2+0,15*2+8,90*2+0,20+0,40*4) - okna -(5,34*1,65+2,58*1,65) ościeża 0,20*1,65*4	m2	81,143
			m2	-13,068
			m2	1,320
			razem	69,395
47	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami zmywalnymi starych tynków wewnętrznych ścian ściany 2,65*(5,36*2+0,15*2+8,90*2+0,20+0,40*4) - okna -(5,34*1,65+2,58*1,65) ościeża 0,20*1,65*4	m2	81,143
			m2	-13,068
			m2	1,320
			razem	69,395
48	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 5,36*8,90	m2	47,704
			razem	47,704
49	NNRNKB 7 1130/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa CERESIT CN-72 - sucha mieszanka) 5,36*8,90	m2	47,704
			razem	47,704
50	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej 5,36*8,90	m2	47,704
			razem	47,704
51	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych 5,36*8,90	m2	47,704
			razem	47,704
52	KNR 4-01 0815/08	Wymiana listew przyściennych 5,36*2+0,15*2+8,90*2+0,40*2+0,20+0,40*4	m	31,420
			razem	31,420
53	NNRNKB 6 2809/05	Osadzenie listew progowych 1	m	1,000
			razem	1,000
54	KNR 2-02 1506/04	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych betonu - parapety wewnętrzne 0,45*(5,40+1,70)	m2	3,195
			razem	3,195
		Pokój 607		
55	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż odbojnic 1	kpl.	1,000
			razem	1,000
56	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 3	szt	3,000
			razem	3,000
57	KNR 4-01 0310/05	Przemiarowanie - sprawdzenie przewodów 3*3	m	9,000
			razem	9,000
58	KNR 4-01 0310/06	Przemiarowanie - odgruzowanie przewodów 9	m	9,000
			razem	9,000

Przedmiar

Roboty malarskie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
59	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach 3	szt	3,000
		razem	szt	3,000
60	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 sufit 5,35*8,78 belka 0,80*5,35 ściany 2,65*(5,35*2+8,78*2+0,30*2+0,40*40,20*2) -okna -(2,58*1,65+5,34*1,65) ościeża 0,25*1,65*3	m2	46,973
			m2	4,280
			m2	161,703
			m2	-13,068
			m2	1,238
		razem	m2	201,126
61	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 201,126	m2	201,126
		razem	m2	201,126
62	KNR 4-01 0711/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu 1,5	m2	1,500
		razem	m2	1,500
63	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych sufit 5,35*8,78 belka 0,80*5,35	m2	46,973
			m2	4,280
		razem	m2	51,253
64	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów sufit 5,35*8,78 belka 0,80*5,35	m2	46,973
			m2	4,280
		razem	m2	51,253
65	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych ściany 2,65*(5,35*2+8,78*2+0,30*2+0,40*40,20*2)	m2	161,703
		razem	m2	161,703
66	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami zmywalnymi starych tynków wewnętrznych ścian ściany 2,65*(5,35*2+8,78*2+0,30*2+0,40*40,20*2)	m2	161,703
		razem	m2	161,703
67	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 5,35*8,78	m2	46,973
		razem	m2	46,973
68	NNRNKB 7 1130/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa CERESIT CN-72 - sucha mieszanka) 5,35*8,78	m2	46,973
		razem	m2	46,973
69	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej 5,35*8,78	m2	46,973
		razem	m2	46,973
70	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych 5,35*8,78	m2	46,973
		razem	m2	46,973
71	KNR 4-01 0815/08	Wymiana listew przyściennych 5,35*2+8,78+0,40*2+0,40*4+0,20*2	m	22,280
		razem	m	22,280
72	NNRNKB 6 2809/05	Osadzenie listew progowych 1,00	m	1,000
		razem	m	1,000
73	KNR 2-02 1506/04	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych betonu - parapety wewnętrzne 0,45*(2,60+5,50)	m2	3,645
		razem	m2	3,645

Przedmiar

Roboty malarskie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Pokój 322		
74	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt	2,000
		razem	szt	2,000
75	KNR 4-01 0310/05	Przemuirowanie - sprawdzenie przewodów 6*2	m	12,000
		razem	m	12,000
76	KNR 4-01 0310/06	Przemuirowanie - odgruzowanie przewodów 12	m	12,000
		razem	m	12,000
77	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach 2	szt	2,000
		razem	szt	2,000
78	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 sufit 5,04*5,96 ściany 2,45*(5,04*2+0,20+0,50+0,40*2+0,50+0,30+0,40*2+0,20+5,04+0,10*2+5,96*2) - okno -(5,34*1,60) ościeże 0,25*1,60*2	m2 m2 m2 m2	30,038 74,823 -8,544 0,800
		razem	m2	97,117
79	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 97,117	m2	97,117
		razem	m2	97,117
80	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych sufit 5,04*5,96	m2	30,038
		razem	m2	30,038
81	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów sufit 5,04*5,96	m2	30,038
		razem	m2	30,038
82	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych ściany 2,45*(5,04*2+0,20+0,50+0,40*2+0,50+0,30+0,40*2+0,20+5,04+0,10*2+5,96*2) - okno -(5,34*1,60) ościeże 0,25*1,60*2	m2 m2 m2	74,823 -8,544 0,800
		razem	m2	67,079
83	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami zmywalnymi starych tynków wewnętrznych ścian ściany 2,45*(5,04*2+0,20+0,50+0,40*2+0,50+0,30+0,40*2+0,20+5,04+0,10*2+5,96*2) - okno -(5,34*1,60) ościeże 0,25*1,60*2	m2 m2 m2	74,823 -8,544 0,800
		razem	m2	67,079
84	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 5,25*5,96	m2	31,290
		razem	m2	31,290
85	NNRNKB 7 1130/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa CERESIT CN-72 - sucha mieszanka) 5,25*5,96	m2	31,290
		razem	m2	31,290
86	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej 5,25*5,96	m2	31,290
		razem	m2	31,290
87	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych 5,25*5,96	m2	31,290
		razem	m2	31,290
88	KNR 4-01 0815/08	Wymiana listew przyściennych 5,04*2+0,20+0,50+0,40*2+0,50+0,30+0,40*2+0,20+5,04+0,10*2+5,96*2	m	30,540

Przedmiar

Roboty malarskie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m	30,540
89	NNRNKB 6 2809/05	Osadzenie listew progowych		
		1	m	1,000
		razem	m	1,000
90	KNR 2-02 1506/04	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych betonu - parapety wewnętrzne		
		0,45*5,40	m2	2,430
		razem	m2	2,430

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: WYMIANA DRZWI					
91	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		1,20 * 6	m	7,200	
				RAZEM	7,200
92	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,20 * 6	m	7,200	
				RAZEM	7,200
93	KNR 4-01 0324-05	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
		1,20 * 6	m	7,200	
				RAZEM	7,200
94	KNR 4-01 0347-09	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		2,12 * 6 * 0,15 * 2	m2	3,816	
				RAZEM	3,816
95	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		2,12 * 2 * 6 + 1 * 6	m	31,440	
				RAZEM	31,440
96	KNR 4-01 0318-06	Obsadzenie ościeżnic systemowych - regulowanych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	m2		
		6 * 0,9 * 2,05	m2	11,070	
				RAZEM	11,070
97	KNR 0-19 1022-12 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych	m2		
		6 * 0,9 * 2,05	m2	11,070	
				RAZEM	11,070