
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar robót

Roboty malarskie i poskarskie

Obiekt Sala 131 A,132
Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
Budowa Częstochowa ul. Waszyngtona 4/8
Inwestor Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Zadanie nr 1

Sporządził Bogdan Wołowicz
Sprawdził mgr inż. Maria Róg

Częstochowa styczeń 2016 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Sala 131 A,132

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Sala 131 A		
		Malarskie		
1	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 sufit 5,84*5,24 ściany 2,95*(5,84*2+5,24*2) - okno -(5,37*1,63) razem	m2 m2 m2 m2	30,602 65,372 -8,753 87,221
2	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku sufit 5,84*5,24 ściany 2,95*(5,84*2+5,24*2) - okno -(5,37*1,63) razem	m2 m2 m2 m2	30,602 65,372 -8,753 87,221
3	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, 3 razem	szt szt	3,000 3,000
4	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach 3 razem	szt szt	3,000 3,000
5	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych sufit 5,84*5,24 razem	m2 m2	30,602 30,602
6	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów sufit 5,84*5,24 razem	m2 m2	30,602 30,602
7	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych ściany 2,95*(5,84*2+5,24*2) - okno -(5,37*1,63) razem	m2 m2 m2	65,372 -8,753 56,619
8	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ściany 2,95*(5,84*2+5,24*2) - okno -(5,37*1,63) razem	m2 m2 m2	65,372 -8,753 56,619
		Posadzkarskie		
9	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 5,84*5,26 razem	m2 m2	30,718 30,718
10	KNR 4-01 0804/05	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko 5,84*4 razem	m m	23,360 23,360
11	KNR 0-23 2611/01	Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie 5,84*5,26 razem	m2 m2	30,718 30,718
12	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych 5,84*5,26 razem	m2 m2	30,718 30,718
13	KNR 2-02 1115/02	Warstwa wygładzająca z masy Lerotex o grubości 1-3mm 5,84*5,26 razem	m2 m2	30,718 30,718
14	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej 5,84*5,26 razem	m2 m2	30,718 30,718
15	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych 5,84*5,26 razem	m2 m2	30,718 30,718

Sala 131 A,132

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
16	KNR 2-02 1113/06	Listwy przyściennie z MDF 5,84*5,26	m	30,718
		razem	m	30,718
		Sala 132		
		Malarskie		
17	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 sufit 5,45*5,90 ściany 2,95*(5,45*2+5,90*2) - okno -(5,37*1,63)	m2 m2 m2	32,155 66,965 -8,753
		razem	m2	90,367
18	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku sufit 5,45*5,90 ściany 2,95*(5,45*2+5,90*2) - okno -(5,37*1,63)	m2 m2 m2	32,155 66,965 -8,753
		razem	m2	90,367
19	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, 2	szt	2,000
		razem	szt	2,000
20	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach 2	szt	2,000
		razem	szt	2,000
21	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych sufit 5,45*5,90	m2	32,155
		razem	m2	32,155
22	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów sufit 5,45*5,90	m2	32,155
		razem	m2	32,155
23	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych ściany 2,95*(5,45*2+5,90*2) - okno -(5,37*1,63)	m2 m2	66,965 -8,753
		razem	m2	58,212
24	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ściany 2,95*(5,45*2+5,90*2) - okno -(5,37*1,63)	m2 m2	66,965 -8,753
		razem	m2	58,212
		Posadzkarskie		
25	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 5,45*5,90*2	m2	64,310
		razem	m2	64,310
26	KNR 4-01 0804/05	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko 5,45*4	m	21,800
		razem	m	21,800
27	KNR 0-23 2611/01	Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie 5,45*5,90	m2	32,155
		razem	m2	32,155
28	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych 5,45*5,90	m2	32,155
		razem	m2	32,155
29	KNR 2-02 1115/02	Warstwa wygładzająca z masy Lerotex o grubości 1-3mm 5,45*5,90	m2	32,155
		razem	m2	32,155
30	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej 5,45*5,90	m2	32,155
		razem	m2	32,155

Sala 131 A,132

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
31	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych 5,45*5,90	m2	32,155
			razem m2	32,155
32	KNR 2-02 1113/06	Listwy przyściennie z MDF 5,45*2+5,90*2	m	22,700
			razem m	22,700
		Pozostałe prace		
33	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km 1,5	m3	1,500
			razem m3	1,500
34	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km do 15 km 1,5	m3	1,500
			razem m3	1,500
35	Kalkulacja indywidualna	Opłata za wysypisko 1,5*1,3	t	1,950
			razem t	1,950

Sala 131 A,132

Nr	Opis robót	Wartość
	Sala 131 A	
	Malarskie	
	Posadzkarskie	
	Sala 132	
	Malarskie	
	Posadzkarskie	
	Pozostałe prace	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	

Sala 131 A,132

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	10,000		
2	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,050		
3	Cement portlandzki 35	kg	10,350		
4	Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna	dm3	51,543		
5	Gips budowlany szpachlowy	kg	53,276		
6	Klej Butapren B	kg	25,149		
7	Klej kauczukowy Butapren B	kg	2,137		
8	Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z żaluzją	szt	5,000		
9	Listwy przypodłogowe z PCW	m	57,157		
10	Masa wygładzająca Lerotex	kg	96,824		
11	Mydło techniczne maziste szare 65%	kg	3,907		
12	Opłata za wysypisko	t	1,950		
13	Pasta podłogowa	kg	6,287		
14	Piasek do zapraw	m3	0,338		
15	Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm3	51,645		
16	Pręty spawalnicze z PCW nieplastifikowanego	kg	1,886		
17	Wapno hydratyzowane (suchogaszone)	t	0,156		
18	Woda	m3	0,010		
19	Wykładzina podłogowa z polichlorku winylu rulonowa	m2	68,532		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				