
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar robót

Remont laboratorium 47

Obiekt Laboratorium 47
Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
Budowa Armii Krajowej 13/15
Inwestor Akademia im.Jana Długosza Częstochowie ul. Waszyngtona 4/8

Sporządził Bogdan Wołowicz

Częstochowa Lipiec 2010

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Laboratorium 47

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Laboratorium 47		
1	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2		
		2	szt	2,000
		razem	szt	2,000
2	KNR 4-01 0318/02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych wraz z skrzydłem drzwiowym 90x205 (nie płat miodu) np . PORTE o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł		
		2	szt	2,000
		razem	szt	2,000
3	KNR 4-01 0711/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu 0,3*(0,9*2+2,05*4)		
		razem	m2	3,000
			m2	3,000
4	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2		
		sufit 5,87*2,9	m2	17,023
		ściany 3,1*(5,87*2+2,9*2)	m2	54,374
		razem	m2	71,397
5	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		sufit 5,87*3,0	m2	17,610
		ściany 3,1*(5,87*2+2,9*2)	m2	54,374
		razem	m2	71,984
6	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych		
		sufit 5,87*3,0	m2	17,610
		razem	m2	17,610
7	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		
		sufit 5,87*3,0	m2	17,610
		razem	m2	17,610
8	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek		
		1,75*(0,81+1,05)	m2	3,255
		razem	m2	3,255
9	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej		
		3,255	m2	3,255
		razem	m2	3,255
10	KNR 4-01 0710/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów		
		3,225	m2	3,225
		razem	m2	3,225
11	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych		
		ściany 3,1*(5,87*2+2,9*2)	m2	54,374
		razem	m2	54,374
12	KNR 4-01 0710/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów		
		3,225	m2	3,225
		razem	m2	3,225
13	KNR 2-02 0829/01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej		
		2,05*(5,85*2+2,9*2)	m2	35,875
		razem	m2	35,875
14	KNR 2-02 0829/08	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 23,7x40 cm metodą zwykłą		
		2,05*(5,85*2+2,9*2)	m2	35,875
		razem	m2	35,875
15	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		
		1,05*(5,87*2+2,9*2)	m2	18,417
		razem	m2	18,417
16	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		
		6,16*2,9	m2	17,864

Laboratorium 47

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	17,864
17	KNR K-13 0101/02	Czyszczenie powierzchni zanieczyszczonej posadzek 6,16*2,9	m2	17,864
		razem	m2	17,864
18	NNRNKB 7 1132/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5cm 6,16*2,9	m2	17,864
		razem	m2	17,864
19	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych 6,16*2,9	m2	17,864
		razem	m2	17,864
20	NNRNKB 6 2806/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grubości warstwy 5mm 6,16*2,9	m2	17,864
		razem	m2	17,864
21	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, 1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
22	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach 1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
23	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur o średnicy do 50mm 2,0+2,9*2+1,6+0,5*2	m	10,400
		razem	m	10,400
24	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 3,255*0,05 17,864*0,01 0,9*2,05*3*0,05	m3 m3 m3	0,163 0,179 0,277
		razem	m3	0,619
25	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km do 15 km 0,619	m3	0,619
		razem	m3	0,619
26	Kalkulacja indywidualna	Opłata za wysypisko i utylizację 0,619*1,6	t	0,990
		razem	t	0,990
27	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
28	Kalkulacja indywidualna	Konsola laboratoryjna na stelażu ze stali nierdzewnej o wymiarach 420 cm x 70 cm x 90 cm z blatem z płytek ceramicznych lub żywicy. 1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
29	Kalkulacja indywidualna	Konsola laboratoryjna na stelażu ze stali nierdzewnej o wymiarach 400 cm x 70 cm x 90 cm z blatem z płytek ceramicznych lub żywicy. 1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
30	Kalkulacja indywidualna	Szafka laboratoryjna na kółkach z chemoodpornego barwionego PCV , długość 120 cm szerokość 60 cm wysokość 85 cm 1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
31	Kalkulacja indywidualna	Szafka laboratoryjna na kółkach z chemoodpornego barwionego PCV , długość 60 cm szerokość 60 cm wysokość 85 cm 1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
32	KNR 2-15 0220/05	Montaż zlewozmywaka dwukomorowego z chemoodpornego barwionego PCV na szafce 1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
33	KNR 2-15 0115/01	Bateria do zlewozmywaka dwukomorowego z długą wylewką ścienną o średnicy nominalnej 15mm		

Laboratorium 47

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
34	KNR 2-15 0121/01	Przepływowy ogrzewacz wody		
		1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
35	KNR 2-02 1021/07	Szafka zlewozmywakowa z chomoodpornego barwionego PCV 100x70x90 cm		
		1	szt	1,000
		razem	szt	1,000

Laboratorium 47

Nr	Opis robót	Wartość
	Laboratorium 47	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	

Laboratorium 47

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Bateria do zlewozmywaka z długą wylewką	szt	1,000		
2	Benzyna do lakierów	dm3	0,062		
3	Cegła budowlana pełna	szt	2,000		
4	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,043		
5	Cement portlandzki 35	kg	2,070		
6	Drzwi drewniane PORTE 90x2050	szt	2,000		
7	Farba emulsyjna Dekoral	dm3	10,515		
8	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,146		
9	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,135		
10	Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	21,595		
11	Konsola lanoratoryjna 400x70x90	szt	1,000		
12	Konsola lanoratoryjna 420x70x90	szt	1,000		
13	Korki żeliwne ocynkowane o średnicy 32mm	szt	1,000		
14	Kratki wentylacyjne z stali nierdzewnej 14x21 cm bez żaluzji	szt	1,000		
15	Mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	1,571		
16	Oplata za wysypisko i utylizację	t	0,990		
17	Papier ścierny	ark	2,080		
18	Pianka poliuretanowa	kg	1,400		
19	Piasek do zapraw	m3	0,277		
20	Płytki ceramiczne ścienne 23,7x40 cm	m2	36,593		
21	Płytki kamionkowe GRES 30x30cm	m2	18,221		
22	Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm3	19,412		
23	Przepływowy podgrzewacz wody	szt	1,000		
24	Syfon zlewozmywakowy	szt	1,000		
25	Szafka laboratoryjna na kółkach z chemoodpornego barwionego PCV 120x60x85 cm	szt	1,000		
26	Szafka laboratoryjna na kółkach z chemoodpornego barwionego PCV 60x60x85 cm	szt	1,000		
27	Szafki zlewozmywakowe z chemoodpornego barwionego PCV 100x70x90 cm	szt	1,000		
28	Wapno gaszone (ciasto)	m3	0,034		
29	Wapno suchogaszone	t	0,063		
30	Woda	m3	0,050		
31	Zaprawa ATLAS SAM 200 - sucha mieszanka	kg	1.609,904		
32	Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	4,823		
33	Zaprawa klejąca	kg	340,813		
34	Zaprawa klejowa CERESIT CM-11 - sucha mieszanka	kg	142,197		
35	Zaprawa spoinująca	kg	14,350		
36	Zlewozmywak z chemoodpornego barwionego PCV o wym. 100x70 cm	szt	1,000		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				