

Przedmiar robót

Obiekt Rozbiórka istniejącego budynku
Kod CPV 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
Budowa Częstochowa ul.Chłopickiego 2 (działka nr 32 obr.42b)
Inwestor Akademia im.Jana Długosza w Częstochowie
 Częstochowa ul.Waszyngtona 4/8

Sporządził Marzena Dębowska

Częstochowa

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Rozbiórka istniejącego budynku

Nr	Opis robót
----	------------

Rozbiórka istniejącego budynku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-04 0506/05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 11,1*2	m	22,20
			razem m	22,20
2	KNR 4-04 0506/06	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku 5,5*4	m	22,00
			razem m	22,00
3	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	51,52
4	KNR 4-04 0509/02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład 11,1*7,0*2	m2	155,40
			razem m2	155,40
5	KNR 4-04 0403/02	Rozebranie deskowania więźb dachowych wykonanego na styk	m2	155,40
6	KNR 4-04 0403/04	Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji prostej	m2	155,40
7	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 11	szt	11,00
			razem szt	11,00
8	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 (1,4+1,35)*2,1+2,4*1,6*2+2,05*1,4+2,0*1,4+1,3*2,15*3+1,0*2,1	m2	29,61
			razem m2	29,61
9	KNR 4-01 0354/11	Wykucie z muru podokienników drewnianych 2,5*2+2,15+2,1	m	9,25
			razem m	9,25
10	KNR 4-04 0109/04	Ręczne rozebranie kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów	m3	3,10
11	KNR 4-04 0102/02	Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu (13,85*(4,55+5,55*2+4,25)/4+12,55*(4,55+5,55*2+4,45)/4)*0,45 (9,95+4,4)*4,25*0,5+1,3*(4,25+4,45)/2*0,5+5,05*4,45*0,55 -(1,4*2,1+1,4*1,05+2,4*1,6*2+2,05*1,4+0,4*0,7)*0,5-(2,0*1,4+1,35*2,1+1,35*1,45)*0,5 (5,0*0,5+6,05*0,45+9,95*0,45+2,05*0,45+5,35*0,4+3,75*0,2+(1,4+5,0)*0,15+1,85*0,1)*3,05 -(1,3*2,15*3+0,9*2,1)*0,45-(0,9+1,0)*2,1*0,4-0,9*2,1*0,1	m3	59,39
			m3	45,68
			m3	-11,42
			m3	44,71
			m3	-6,41
			razem m3	131,95
12	KNR 4-04 0603/01	Burzenie przy użyciu młotów pneumatycznych konstrukcji betonowych ścian, ław i filarów o grubości do 20cm 1,75*0,15*2,2 -0,9*2,0*0,15	m3	0,58
			m3	-0,27
			razem m3	0,31
13	KNR 4-04 0603/04	Burzenie przy użyciu młotów pneumatycznych konstrukcji betonowych ścian, ław i filarów o grubości ponad 40cm ((14,3*2-1,3)*0,45+(9,95*2+1,3)*0,75+(9,95+7,35+4,9*2)*0,55+6,05*0,45)*2,9 -(1,2*0,8+1,15*0,8)*0,75-(1,0+0,85)*2,0*0,55-0,9*2,0*0,45	m3	132,86
			m3	-4,26
			razem m3	128,60
14	KNR 4-04 0305/03	Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, zebra, wieńce) przy grubości płyty do 20cm (13,0*5,5+14,3*5,35)*0,15	m3	22,20
			razem m3	22,20
15	KNR 4-04 0405/01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych 8,0+13,01+18,5+20,0+10,07+3,61+15,3+15,56	m2	104,05
			razem m2	104,05
16	KNR 4-04 0406/01	Rozebranie zasypki stropowej	m2	104,05
17	KNR 4-04 0406/03	Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych	m2	104,05

Rozbiórka istniejącego budynku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
18	KNR 4-04 0406/05	Rozebranie belek stropowych bez względu na przekrój 13,35*5+12,0*4	m	114,75
		razem	m	114,75
19	KNR 4-04 0501/01	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na gwoździe - do 61 deszczulek na m2 posadzki 104,05*0,7	m2	72,84
		razem	m2	72,84
20	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 104,05*0,3	m2	31,22
		razem	m2	31,22
21	KNR 4-04 0603/07	Burzenie przy użyciu młotów pneumatycznych konstrukcji betonowych podłogi o grubości ponad 10 do 15cm (17,5+18,13+3,24+9,63+13,01)*0,15	m3	9,23
		razem	m3	9,23
22	KNR 4-04 1103/03	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze przy obsłudze 5 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyladowanie 3,1+131,95+0,31+128,6+22,2+9,23 155,4*0,18+(16,5+29,61)*0,08+9,25*0,3*0,05+104,05*0,25+72,84*0,02+31,22*0,01	m3	295,39
			m3	59,58
		razem	m3	354,97
23	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego z opłatą za wysypisko i utylizację	m3	354,97
24	KNR 4-04 1103/05	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości - nakłady indywidualne	m3	354,97